

# HFM Fahrbahnmarkierung



## Ausschreibungstext zum nachträglichen Einbau der HFM-Markierungssteine in Straßen

HFM Fahrbahnmarkierung UG  
(haftungsbeschränkt)  
Gilcherweg 5a, 22393 Hamburg  
Telefon: 040-376 183 48  
E-Mail: info@hfm-markierungen.de

OZ	Menge	Leistungsbeschreibung	EP	GP
1		<p><b>Psch</b> <b>Baustelle einrichten</b></p> <p>Geräte, Werkzeuge, Verkehrsschilder und Absperrungen innerhalb des Baustellenbereiches und sonstige Betriebsmittel die zur vertragsgemäßen Durchführung erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und, soweit der Geräteeinsatz nicht besonders berechnet wird, betriebsfertig aufstellen, einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten.</p> <p>Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten.</p> <p>Strom-, Wasser-, Fernsprechananschluß und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen.</p> <p>Weitere Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen.</p> <p>Die Kosten für Vorhalten, Unterhaltung und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren, und dgl. werden nicht in diese Pauschale, sondern in die Einheitspreise der betreffenden Teilleistung eingerechnet.</p> <p>Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen (z.B. Bedarfsleistungen) das Einrichten der Baustelle als besonderer Ansatz enthalten ist, umfasst die Pauschale die Vergütung der Baustelleneinrichtung für alle Bauleistungen.</p>		
			Psch.	.....
			Übertrag	.....

OZ	Menge	Leistungsbeschreibung	EP	GP
			Übertrag	.....
2	Psch	<b>Baustelle räumen</b>  Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen.  Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landespflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen.		
			Psch.	.....
3	m	<b>Vormarkierung herstellen</b>  Vormarkierung für Frässchlitz herstellen, Vormarkierung in Längsrichtung nach Angaben des AG. herstellen.		.....
4	m	<b>Frässchlitz herstellen</b>  Frässchlitz in vorhandene Asphaltdecke nach Vormarkierung scharfkantig fräsen und reinigen. Kopfsenden winkeligerecht nach schneiden und aufstemmen, Frästiefe max. 6 cm. Schlitzbreite 20 cm.  Anfallendes Material in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen. Unebenheiten im gefrästen Schlitz kleiner 5 mm.		.....
5	m	<b>Markierungssteine setzen</b>  Markierungssteine und Mörtel (DIN EN 1340/DIN EN 206-1) bauseitig geliefert setzen. Frässchlitz anfeuchten entsprechend dem Arbeitsablauf.  Markierungssteine aus Beton, L = 50 cm, B = 15 cm, H = 9 cm, im vorhandenen Frässchlitz mit angerührtem Mörtel wechselseitig einbauen und ausrichten. Der 5 cm hohe Teil vom Stein OK-Fahrbahn angleichen.  Bettung auf 1 cm Lagerfuge. Stirnflächen mit engen Fugen verlegen, seitliche Längsfugen 2.5 cm breit bis OK-Fahrbahn, mit gleichem Mörtel verfüllen, glattstreichen. Verarbeitungshinweise des Mörtelherstellers einhalten.		
			Übertrag	.....

OZ	Menge	Leistungsbeschreibung	EP	GP
<b>Alternativ OZ</b>			Übertrag	.....
	<b>m</b>			
		<b>Markierungssteine liefern und setzen</b>		
		Markierungssteine und Mörtel (DIN EN 1340/DIN EN 206-1) liefern und setzen.		
		Frässlitz anfeuchten, entsprechend dem Arbeitsablauf. Markierungssteine aus Beton, L = 50 cm, B = 15 cm, H = 9 cm, im vorhandenen Frässlitz mit angerührtem Mörtel wechselseitig einbauen und ausrichten. Der 5 cm hohe Teil vom Stein OK-Fahrbahn angleichen.		
		Bettung auf 1 cm Lagerfuge. Stirnflächen mit engen Fugen verlegen, seitliche Längsfugen 2.5 cm breit bis OK-Fahrbahn, mit gleichem Mörtel verfüllen, glattstreichen. Verarbeitungshinweise des Mörtelherstellers einhalten.	.....	.....
<b>6</b>	<b>Stck</b>			
		<b>Markierungssteine trennen und bearbeiten</b>		
		Markierungssteine winkeligerecht trennen bzw. bearbeiten Schutt geht in Eigentum des AN über und von Baustelle entfernen.	.....	.....
<b>7</b>	<b>m</b>			
		<b>Fugenversiegelung herstellen</b>		
		Nach Stabilisierung feuchten Mörtel, beidseitig neben Markierungsstein, Bitumenemulsion C 65 in 5 cm Breite auftragen	.....	.....
<b>8</b>	<b>Psch</b>			
		<b>Verkehrssicherung</b>		
		Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung nach STVO bei den Bauarbeiten auf den Straßen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs aufbauen, ständig unterhalten, betreiben, umsetzen und abbauen.	Pauschal	.....
			Gesamtsumme	.....
			MwSt.	.....
Stempel + Unterschrift		Angebotssumme	€	
		=====		